

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях (земельных участках), государственная собственность на которые не разграничена, расположенных

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА

Нормативная база

Раздел XI Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования города Братска Иркутской области, утвержденных решением Думы города Братска от 29.06.2012 № 421/Г-Д (далее – Правила)

Основные понятия

- **Земляные работы** – работы, проводимые на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в процессе которых осуществляются вскрытие грунта и (или) перемещение грунта, вскрытие дорожного покрытия или иное нарушение благоустройства территории города Братска.
- **Лица, ответственные за соблюдение Правил при проведении земляных работ** – граждане и организации, которым выданы документы, указанные в пункте 3 раздела XI Правил, а также лица, на которых возложена обязанность по ликвидации (устранению последствий) аварийных ситуаций на системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.



УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Уведомление о начале производства земляных работ должно быть направлено в администрацию города Братска не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала производства земляных работ.

В уведомлении должна быть указана следующая информация:

- 1) сведения о лице, планирующем производить земляные работы;
- 2) перечень элементов благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ;
- 3) сведения о сроках производства земляных работ и сроках восстановления нарушенного благоустройства.

В случае возникновения необходимости **корректировки сроков производства земляных работ**, а следовательно, сроков восстановления нарушенного благоустройства, необходимо направить в администрацию города Братска **вторичное уведомление**.

При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведшей к нарушениям их нормального функционирования или к появлению предпосылок для несчастных случаев, уведомление о начале производства земляных работ направляется эксплуатирующей указанные сооружения и сети организацией в течение 1 рабочего дня, следующего за днем начала производства земляных работ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях (земельных участках), государственная собственность на которые не разграничена, расположенных

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

✓ Территории производства земляных работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. На ограждении необходимо устанавливать *предупредительные надписи и (или) знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.*

✓ Конструкция ограждения территории производства земляных работ должна удовлетворять следующим требованиям:

1) высота ограждения территории производства земляных работ должна быть не менее 1,6 м;

2) ограждения, примыкающие к пешеходным коммуникациям, должны иметь высоту не менее 2 м;

3) ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и (или) калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

✓ В местах перехода через выемки, траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 0,6 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (а также на территориях, прилегающих к территориям производства земляных работ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- засыпать землей и (или) строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев, инженерных сооружений, решетки дождеприемных колодцев (для защиты крышек колодцев, решеток дождеприемных колодцев и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам);
- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготавливать раствор и бетон на территориях, прилегающих к территории производства земляных работ, а также на проезжей части и тротуарах улиц;
- откачивать воду из траншей и котлованов на детские площадки, спортивные площадки, площадки отдыха, карманные скверы, тротуары и проезжую часть улиц, не имеющих системы отвода стоков. Сброс воды допускается производить в имеющиеся системы ливневой канализации, а при ее отсутствии - вывозить в емкостях;
- засорять территорию и ливневую канализацию;
- выезд автотранспорта с мест проведения земляных работ без очистки колес от налипшего грунта;
- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;
- оставлять на проезжей части и тротуарах улиц, газонах, детских площадках, спортивных площадках, площадках отдыха землю и строительный мусор после окончания работ;
- приготавливать раствор и бетон непосредственно на проезжей части, тротуарах и газонах улиц, детских площадках, спортивных площадках, площадках отдыха;
- занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производство земляных работ без предварительного уведомления администрации города Братска о начале производства земляных работ, за исключением случаев, когда земляные работы проводятся при возникновении аварийных ситуаций на системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
- производство земляных работ с нарушением сроков, установленных в уведомлении.